



Yeni Mah. Çimen Sok. No:24
BAĞCILAR İSTANBUL
Tel:0212 630 85 40 - 0 212 630 44 18
Faks:0212 630 36 04

**KAROT NUMUNESİ BASINÇ
DAYANIM RAPORU
(İLKE Rapor No: DR.11/A)**



Belge No:57

Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Karot Alma Tarihi	26.05.2007
Alındığı Yer	A3 BLOK	Laboratuvar	0161-İST
	**Pafta 419 Ada 26Parsel	Kavut No	
	B.ÇEKMECE/İSTANBUL	Rapor No	0161(KR)-1
Proje Adı	SELİNKENT KOOP	Rapor Tarihi	29.05.2007
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Deney Tarihi	29.05.2007

SİLİNDİR KAROT NUMUNELERİNE AIT BASINÇ DAYANIMLARI

Karot No	Karot Kırılma Tarihi	Ağır. (gr)	Ort. Karot Çapı (d) (mm)	Başlıklama Sonrası Yükseklik (h)(mm)	Karot Kırılma Yüğü (P) (kN)	Karot Dayanımı f _{Sil} 100 (N/mm ²)	Deney Ortalaması (N/mm ²)	Seri Mukavemetinin En Düşük Değeri (N/mm ²)	Num. Alındığı Yer
1	29.05.2007	999	83	83	159	29.36	29.77	25.5	TEMEL
2	29.05.2007	1005	83	82	176	32.47			
3	29.05.2007	1009	83	82	159	29.35			
4	29.05.2007	1028	83	82	163	30.17			
5	29.05.2007	988	83	82	143	26.48			
6	29.05.2007	1019	83	82	167	30.83			
1	29.05.2007	1021	83	82	155	28.67	31.08	25.5	BODRUM KAT
2	29.05.2007	1024	83	83	177	32.67			
3	29.05.2007	1017	83	83	168	31.14			
4	29.05.2007	1019	83	82	140	25.9			
5	29.05.2007	1026	83	83	182	33.55			
6	29.05.2007	1031	83	83	187	34.55			
1	29.05.2007	1034	83	83	136	25.05	28.51	25.5	ZEMİN KAT
14	29.05.2007	1025	83	82	151	27.84			
15	29.05.2007	1018	83	82	177	32.64			
16	29.05.2007	1035	83	83	183	33.82	32.29	25.5	1 NORMAL KAT
17	29.05.2007	1030	83	82	142	26.33			
18	29.05.2007	1027	83	83	199	36.71			
19	29.05.2007	1014	83	82	190	35.19	30.9	25.5	2 NORMAL KAT
20	29.05.2007	1020	83	82	171	31.65			
21	29.05.2007	1023	83	82	140	25.85			

SARTNAME LİMİTLERİ (TS 10465/Kasım 1992): $f_{Ek}=30 \text{ N/mm}^2$ $f_{Sk}>f_{Ek}+3=33 \text{ N/mm}^2$

ASLI GİBİDİR

AÇIKLAMALAR :

Not 1: Karotta F_{skort} 'nın % 85 'i Alınır.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Not 3 : Bu Rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 4: Alınan örneklerin (numunelerin) yüksekliğinin çapına eşit ($h=d$) veya yüksekliğinin çapına göre en fazla + %10 içerisinde olması sağlanmıştır.

Not 5 : Karot Numunelerine ait tüm işlemler ile ilgili TS 10465 ve TS EN 12390-3 Nisan 2003 Standartlarının ön gördüğü kriterler içerisinde yapılmıştır.

Not 6 : Beton Test Çekici Deneyi Yapılmıştır.

DENEYİ YAPAN:

ONAYLAYAN:

Dency Sorumlusu


Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Nazım AYDIN
İnşaat Mühendisi
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128



Yeni Mah. Çimen Sok. No:24
BAĞCILAR İSTANBUL
Tel:0212 630 85 40 - 0 212 630 44 18
Faks:0212 630 36 04

**KAROT NUMUNESİ BASINÇ
DAYANIM RAPORU
(İLKE Rapor No: DR.11/A)**



Belge No:57

Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Karot Alma Tarihi	26.05.2007
Alındığı Yer	A3 BLOK	Laboratuvar	0161-İST
	** Pafta 419 Ada 26Parsel	Kavut No	
	B.ÇEKMECE/İSTANBUL	Rapor No	0161(KR)-(2)
Proje Adı	SELİNKENT KOOP	Rapor Tarihi	29.05.2007
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Deney Tarihi	29.05.2007

SİLİNDİR KAROT NUMUNELERİNE AIT BASINÇ DAYANIMLARI

Karot No	Karot Kırılma Tarihi	Ağır. (gr)	Ort. Karot Çapı (d) (mm)	Başlıklama Sonrası Yükseklik (h)(mm)	Karot Kırılma Yüğü (P) (kN)	Karot Dayanımı f _{sil} 100 (N/mm ²)	Deney Ortalaması (N/mm ²)	Seri Mukavemetinin En Düşük Değeri (N/mm ²)	Num. Alındığı Yer
1	29.05.2007	1042	83	83	151	27.88	31.11	25.5	3.KAT
2	29.05.2007	1033	83	83	166	30.63			6-E-F AKSI KIRIŞ
3	29.05.2007	1024	83	82	188	34.81			4-D AKSI KOLON
1	29.05.2007	1027	83	82	195	36.08	31.85	25.5	4.KAT
2	29.05.2007	1036	83	83	167	30.88			7-D AKSI KOLON
3	29.05.2007	1033	83	83	155	28.6			10-A AKSI KOLON
1	29.05.2007	1031	83	83	158	29.25	30.59	25.5	5.KAT
2	29.05.2007	1043	83	83	138	25.51			8-E-F AKSI KIRIŞ
3	29.05.2007	1026	83	82	200	37			4-D AKSI KOLON
1									8-A AKSI KOLON
2									6-B AKSI KOLON
3									6-E-F AKSI KIRIŞ
1									
2									
3									
1									
2									
3									
4									

ŞARTNAME LİMİTLERİ (TS 10465/Kasım 1992): $f_{Ek} = 30 \text{ N/mm}^2$ $f_{Sk} > f_{Ek} + 3 = 33 \text{ N/mm}^2$

AÇIKLAMALAR :

Not 1: Karotta F_{skort} 'nın % 85 'i Alınır.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Not 3 : Bu Rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz,üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 4: Alınan örneklerin (numunelerin) yüksekliğinin çapına eşit ($h=d$) veya yüksekliğin çapına göre en fazla + %10 içerisinde olması sağlanmıştır.

Not 5 : Karot Numunelerine ait tüm işlemler ile ilgili TS 10465 ve TS EN 12390-3 Nisan 2003 Standartlarının ön gördüğü kriterler içerisinde yapılmıştır.

Not 6 : Beton Test Çekici Deneyi Yapılmıştır.

DENEYİ YAPAN:

Mesut BOZKUR
İNŞ.MÜHENDİSİ

Deney Sorumlusu

ONAYLAYAN:

Nazım AYDIN
İnş. Müh.

Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

ASLI GİBİDİR

Nazım AYDIN
İnşaat Mühendisi
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128